

Pekerjaan Renovasi Toilet lantai 1,2 dan 3 dan Perbaikan Musholla wanita lantai 2 Departemen Teknik Komputer

No	Uraian	Spesifikasi	Volume	Satuan	Jumlah	Total
	PEKERJAAN FISIK					
	LANTAI 1					
I	TOILET WANITA					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembongkaran dinding bata existing		1,04	m2		-
2	Pembongkaran Keramik Existing		17,89	m2		-
3	Pembongkaran pintu existing		1,00	unit		-
4	Pembongkaran Sanitair Existing		1,00	ls		-
5	Pembongkaran Plafon, Instalasi Pipa Plumbing dan Listrik existing		1,00	ls		-
B	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pekerjaan pasangan bata		2,02	m2		-
2	Pekerjaan plesteran		25,14	m2		-
3	Pekerjaan pasang keramik lantai Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	3,82	m2		-
4	Pekerjaan pasang keramik dinding Uk. 30x60cm	Ex. Platinum	23,25	m2		-
5	Pekerjaan waterproofing Sika	Sika Top 107	5,64	m2		-
C	PEKERJAAN PLAFON					
1	Pemasangan rangka plafond galvalume dan gypsum 9mm	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	3,82	m2		-
2	List Plafond Shadowline	Ex. Jayaboard	8,30	m'		-
3	Pekerjaan cat plafon	Ex. Dulux Pentalite	3,82	m2		-
D	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasang closet duduk	TOTO CW 637 J+ Eco Washer	1,00	bh		-
2	Pasang jet shower closet	TOTO TTHX20NBW	1,00	bh		-
3	Pasang stop kran closet	TOTO L Valve TX277SV1	1,00	bh		-
4	Pasang stop kran jet shower closet	TOTO L Valve TX277SV1	1,00	bh		-
5	Pasang wastafel	TOTO L568V3	1,00	bh		-
6	Pasang kran wastafel	TOTO TX109 LD	1,00	bh		-
7	Pasang sifon avor	TOTO TX709 AN	1,00	bh		-
8	Pasang stop kran wastafel	TOTO L Valve TX277SV1	1,00	bh		-
9	Pasang selang flexibel 30cm	TOTO T03005	1,00	bh		-
10	Pasang Floordrain	Eco E2FD	1,00	bh		-
11	Pasang Kran dinding	Toto TX130L	1,00	bh		-
12	Lemari wastafel Uk. 90x55cm	PVC board 12mm fin. Cat Duco	1,00	unit		-
13	Cermin Uk. 92x145cm	Hollow besi 2x4, kaca cermin 5mm	1,00	unit		-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pasang Pintu aluminium (P1)	Ex. YKK hitam	1,00	unit		-
F	PEKERJAAN PARTISI TOILET					
1	Partisi Kubikel Toilet 12mm (Phenolic Resin)	Phenolic Resin 12mm, Green	1,20	m2		-
2	Pasang Engsel Pintu	Stainless steel	3,00	bh		-
3	Pasang Kaki Penyangga Stainless Steel	Stainless steel	1,00	bh		-
4	Pasang Handle Pintu	Stainless steel	1,00	bh		-
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Instalasi titik lampu NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	3,00	titik		-
2	Instalasi stop kontak dinding NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	1,00	titik		-
3	Instalasi exhaust fan plafond NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	1,00	titik		-
4	Pasang saklar tunggal	Panasonic	1,00	bh		-
5	Pasang stop kontak dinding	Panasonic	1,00	bh		-
6	Pasang lampu downlight 12W	Philips	2,00	bh		-
7	Pasang Exhaust Fan	Panasonic	1,00	bh		-
H	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	Pipa Ø 63 mm (PPR PN 10)	Westpex	6,80	m'		-
2	Pipa Ø 20 mm (PPR PN 10)	Westpex	11,50	m'		-
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS					
1	Pipa PVC type D 4" (Riser main line) vertical	Rucika	3,70	m'		-
2	Pipa PVC type D 3" (Riser main line) vertical	Rucika	3,70	m'		-
3	Pipa PVC type D 4" (line horizontal)	Rucika	4,82	m'		-
4	Pipa PVC type D 3" (line horizontal)	Rucika	2,30	m'		-
5	Pipa PVC type D 2,5" (line horizontal)	Rucika	5,45	m'		-
6	Coring Plat Beton Ø5"		1,00	titik		-
7	Coring Plat Beton Ø4"		1,00	titik		-
8	Coring Plat Beton Ø3"		1,00	titik		-
J	PEKERJAAN LAIN					
1	Pembongkaran Keramik Entrance Existing		2,12	m2		-
2	Pekerjaan pasang keramik lantai Entrance Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	2,12	m2		-
3	Pekerjaan cat dinding entrance	Ex. Dulux Watershield	4,17	m2		-

II	TOILET PRIA (Mahasiswa)					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembongkaran dinding bata existing		13,56	m2		-
2	Pembongkaran jendela existing		5,80	m'		-
3	Pembongkaran Keramik Existing		61,78	m2		-
4	Pembongkaran pintu existing		3,00	unit		-
5	Pembongkaran Sanitair Existing		1,00	ls		-
6	Pembongkaran Plafon, Instalasi Pipa Plumbing dan Listrik existing		1,00	ls		-
B	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pekerjaan pasangan bata		13,72	m2		-
2	Pekerjaan plesteran		53,32	m2		-
3	Pekerjaan pasang keramik lantai Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	12,78	m2		-
4	Pekerjaan pasang keramik dinding Uk. 30x60cm	Ex. Platinum	49,43	m2		-
5	Pekerjaan waterproofing Sika	Sika Top 107	16,125	m2		-
C	PEKERJAAN PLAFON					
1	Pemasangan rangka plafond galvalume dan gypsum 9mm	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	16,32	m2		-
2	Drop Plafon	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	27,26	m'		-
3	List Plafond Shadowline	Jayaboard	15,75	m'		-
4	Pekerjaan cat plafon	Ex. Dulux Pentallite	16,32	m2		-
D	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasang closet duduk	TOTO CW 637 J+ Eco Washer	2,00	bh		-
2	Pasang jet shower closet	TOTO TTHX20NBW	2,00	bh		-
3	Pasang stop kran toilet	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
4	Pasang stop kran jet shower closet	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
5	Pasang urinoir	Toto U57M	3,00	bh		-
6	Pasang wastafel	TOTO L568V3	2,00	bh		-
7	Pasang kran wastafel	TOTO TX109 LD	2,00	bh		-
8	Pasang sifon avor	TOTO TX709 AN	2,00	bh		-
9	Pasang stop kran wastafel	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
10	Pasang selang flexibel 30cm	TOTO TO3005	2,00	bh		-
11	Pasang Floordrain	Eco E2FD	3,00	bh		-
12	Pasang partisi penyekat urinal	Toto A100	2,00	unit		-
13	Lemari wastafel Uk. 180x55cm	PVC board 12mm fin. Cat Duco	1,00	unit		-
14	Cermin Uk. 150x145cm	Hollow besi 2x4, kaca cermin 5mm	1,00	unit		-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pintu aluminium (P1)	Ex. YKK hitam	1,00	unit		-
2	Pasang Jendela JT1	Ex. YKK hitam dan Asahimas	1,00	unit		-
3	Pasang Jendela JT2	Ex. YKK hitam dan Asahimas	1,00	unit		-
F	PEKERJAAN PARTISI TOILET					
1	Partisi Kubikel Toilet 12mm (Phenolic Resin)	Phenolic Resin 12mm, Green	11,24	m2		-
2	Engsel Pintu	Stainless steel	6,00	bh		-
3	Kaki Penyangga Stainless Steel	Stainless steel	8,00	bh		-
4	Handle Pintu	Stainless steel	2,00	bh		-
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Intalasi titik lampu NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	4,00	titik		-
2	Instalasi stop kontak dinding NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	2,00	titik		-
3	Instalasi exhaust fan plafond NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	2,00	titik		-
4	Pasang saklar ganda	Panasonic	1,00	bh		-
5	Pasang stop kontak dinding	Panasonic	1,00	bh		-
6	Pasang lampu downlight 12W	Philips	3,00	bh		-
7	Pasang Exhaust Fan	Panasonic	2,00	bh		-
8	Pasang Lampu LED strip	Philips	14,63	m'		-
H	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	Pipa Ø 63 mm (PPR PN 10)	Westpex	7,41	m'		-
2	Pipa Ø 20 mm (PPR PN 10)	Westpex	30,16	m'		-
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS					
3	Pipa PVC type D 4" (line horizontal)	Rucika	5,25	m'		-
4	Pipa PVC type D 3" (line horizontal)	Rucika	15,85	m'		-
5	Pipa PVC type D 2,5" (line horizontal)	Rucika	10,50	m'		-
6	Coring Plat Beton Ø5"		3,00	titik		-
7	Coring Plat Beton Ø4"		4,00	titik		-
8	Coring Plat Beton Ø3"		5,00	titik		-

	LANTAI 2					
I	TOILET WANITA					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembongkaran dinding bata existing		13,14	m2		-
2	Pembongkaran Keramik Existing		52,94	m2		-
3	Pembongkaran pintu existing		3,00	unit		-
4	Pembongkaran Sanitair Existing		1,00	ls		-
5	Pembongkaran Plafon, Instalasi Pipa Plumbing dan Listrik existing		1,00	ls		-
B	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pekerjaan pasangan bata		10,86	m2		-
2	Pekerjaan plesteran		60,23	m2		-
3	Pekerjaan pasang keramik lantai Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	10,89	m2		-
4	Pekerjaan pasang keramik dinding Uk. 30x60cm	Ex. Platinum	60,23	m2		-
5	Pekerjaan waterproofing Sika	Sika Top 107	14,80	m2		-
C	PEKERJAAN PLAFON					
1	Pemasangan rangka plafond galvalume dan gypsum 9mm	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	12,75	m2		-
2	Drop Plafon	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	20,90	m'		-
3	List Plafond Shadowline	Jayaboard	18,16	m'		-
4	Pekerjaan cat plafon	Ex. Dulux Pentalite	14,84	m2		-
D	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasang closet duduk	TOTO CW 637 J+ Eco Washer	2,00	bh		-
2	Pasang jet shower closet	TOTO TTHX20NBW	2,00	bh		-
3	Pasang stop kran toilet	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
4	Pasang stop kran jet shower closet	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
5	Pasang wastafel	TOTO L568V3	3,00	bh		-
6	Pasang kran wastafel	TOTO TX109 LD	3,00	bh		-
7	Pasang sifon avor	TOTO TX709 AN	3,00	bh		-
8	Pasang stop kran wastafel	TOTO L Valve TX277SV1	3,00	bh		-
9	Pasang selang flexibel 30cm	TOTO TO3005	3,00	bh		-
10	Pasang Floordrain	Eco E2FD	3,00	bh		-
11	Pasang Kran Dinding 1/2" (Wudhu)	Toto TX130L	2,00	bh		-
12	Lemari wastafel Uk. 190x55cm	PVC board 12mm fin. Cat Duco	1,00	unit		-
13	Lemari wastafel Uk. 120x55cm	PVC board 12mm fin. Cat Duco	1,00	unit		-
14	Cermin Uk. 150x145cm	Hollow besi 2x4, kaca cermin 5mm	1,00	unit		-
15	Cermin Uk. 90x145cm	Hollow besi 2x4, kaca cermin 5mm	1,00	unit		-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pintu aluminium (P1)	Ex. YKK hitam	1,00	unit		-
2	Pasang jendela JT3	Ex. YKK hitam dan Asahimas	1,00	unit		-
F	PEKERJAAN PARTISI TOILET					
1	Partisi Kubikel Toilet 12mm (Phenolic Resin)	Phenolic Resin 12mm, Green	6,62	m2		-
2	Engsel Pintu	Stainless steel	6,00	bh		-
3	Kaki Penyangga Stainless Steel	Stainless steel	5,00	bh		-
4	Handle Pintu	Stainless steel	2,00	bh		-
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Intalasi titik lampu NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	5,00	titik		-
2	Instalasi stop kontak dinding NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	2,00	titik		-
3	Instalasi exhaust fan plafond NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	2,00	titik		-
4	Pasang saklar ganda	Panasonic	1,00	bh		-
5	Pasang saklar tunggal	Panasonic	1,00	bh		-
6	Pasang stop kontak dinding	Philips	2,00	bh		-
7	Pasang lampu downlight 12W	Panasonic	3,00	bh		-
8	Pasang Exhaust Fan	Philips	2,00	bh		-
9	Pasang Lampu LED strip		9,73	m'		-
H	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	Pipa Ø 63 mm (PPR PN 10)	Westpex	11,31	m'		-
2	Pipa Ø 20 mm (PPR PN 10)	Westpex	29,50	m'		-
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS					
1	Pipa PVC type D 4" (Riser main line) vertical	Rucika	3,70	m'		-
2	Pipa PVC type D 3" (Riser main line) vertical	Rucika	3,70	m'		-
3	Pipa PVC type D 4" (line horizontal)	Rucika	11,10	m'		-
4	Pipa PVC type D 3" (line horizontal)	Rucika	16,35	m'		-
5	Pipa PVC type D 2,5" (line horizontal)	Rucika	14,50	m'		-
6	Coring Plat Beton Ø4"		2,00	titik		-
7	Coring Plat Beton Ø3"		3,00	titik		-
8	Coring Plat Beton Ø2,5"		3,00	titik		-
J	PEKERJAAN LAIN					
1	Pembongkaran Keramik Entrance Existing		1,99	m2		-
2	Pekerjaan pasang keramik lantai Entrance Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	1,99	m2		-
3	Pekerjaan cat dinding entrance	Ex. Dulux Watershield	6,63	m2		-

	LANTAI 3					
I	TOILET WANITA					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembongkaran dinding bata existing		1,25	m2		-
2	Pembongkaran Keramik Existing		21,80	m2		-
3	Pembongkaran pintu existing		1,00	unit		-
4	Pembongkaran Sanitair Existing		1,00	ls		-
5	Pembongkaran Plafon, Instalasi Pipa Plumbing dan Listrik existing		1,00	ls		-
B	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pekerjaan pasangan bata		2,02	m2		-
2	Pekerjaan plesteran		24,98	m2		-
3	Pekerjaan pasang keramik lantai Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	3,77	m2		-
4	Pekerjaan pasang keramik dinding Uk. 30x60cm	Ex. Platinum	23,10	m2		-
5	Pekerjaan waterproofing Sika	Sika Top 107	5,58	m2		-
C	PEKERJAAN PLAFON					
1	Pemasangan rangka plafond galvalume dan gypsum 9mm	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	3,77	m2		-
2	List Plafond Shadowline	Jayaboard	8,24	m'		-
3	Pekerjaan cat plafon	Ex. Dulux Pentalite	3,77	m2		-
D	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasang closet duduk	TOTO CW 637 J+ Eco Washer	1,00	bh		-
2	Pasang jet shower closet	TOTO TTHX20NBW	1,00	bh		-
3	Pasang stop kran closet	TOTO L Valve TX277SV1	1,00	bh		-
4	Pasang stop kran jet shower closet	TOTO L Valve TX277SV1	1,00	bh		-
5	Pasang wastafel	TOTO L568V3	1,00	bh		-
6	Pasang kran wastafel	TOTO TX109 LD	1,00	bh		-
7	Pasang sifon avor	TOTO TX709 AN	1,00	bh		-
8	Pasang stop kran wastafel	TOTO L Valve TX277SV1	1,00	bh		-
9	Pasang selang flexibel 30cm	TOTO T03005	1,00	bh		-
10	Pasang Floordrain	Eco E2FD	1,00	bh		-
11	Pasang Kran dinding	Toto TX130L	1,00	bh		-
12	Lemari wastafel Uk. 90x55cm	PVC board 12mm fin. Cat Duco	1,00	unit		-
13	Cermin Uk. 92x145cm	Hollow besi 2x4, kaca cermin 5mm	1,00	unit		-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pasang Pintu aluminium (P1)	Ex. YKK hitam	1,00	unit		-
F	PEKERJAAN PARTISI TOILET					
1	Partisi Kubikel Toilet 12mm (Phenolic Resin)	Phenolic Resin 12mm, Green	1,20	m2		-
2	Engsel Pintu	Stainless steel	3,00	bh		-
3	Kaki Penyangga Stainless Steel	Stainless steel	1,00	bh		-
4	Handle Pintu	Stainless steel	1,00	bh		-
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Intalasi titik lampu NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	3,00	titik		-
2	Instalasi stop kontak dinding NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	1,00	titik		-
3	Instalasi exhaust fan plafond NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	1,00	titik		-
4	Pasang saklar tunggal	Panasonic	1,00	bh		-
5	Pasang stop kontak dinding	Panasonic	1,00	bh		-
6	Pasang lampu downlight 12W	Philips	2,00	bh		-
7	Pasang Exhaust Fan	Panasonic	1,00	bh		-
		Philips				
H	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	Pipa Ø 63 mm (PPR PN 10)	Westpex	6,80	m'		-
2	Pipa Ø 20 mm (PPR PN 10)	Westpex	11,50	m'		-
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS					
1	Pipa PVC type D 4" (Riser main line) vertical	Rucika	3,70	m'		-
2	Pipa PVC type D 3" (Riser main line) vertical	Rucika	3,70	m'		-
3	Pipa PVC type D 4" (line horizontal)	Rucika	4,82	m'		-
4	Pipa PVC type D 3" (line horizontal)	Rucika	2,30	m'		-
5	Pipa PVC type D 2,5" (line horizontal)	Rucika	5,45	m'		-
6	Coring Plat Beton Ø5"		1,00	titik		-
7	Coring Plat Beton Ø4"		1,00	titik		-
8	Coring Plat Beton Ø3"		1,00	titik		-
J	PEKERJAAN LAIN					
1	Pembongkaran Keramik Entrance Existing		2,07	m2		-
2	Pekerjaan pasang keramik lantai Entrance Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	2,07	m2		-
3	Pekerjaan cat dinding entrance	Ex. Dulux Watershield	3,69	m2		-
II	TOILET PRIA					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembongkaran dinding bata existing		14,18	m3		-
2	Pembongkaran jendela existing		59,13	m'		-
3	Pembongkaran Keramik Existing		5,80	m2		-
4	Pembongkaran pintu existing		3,00	unit		-
5	Pembongkaran Sanitair Existing		1,00	ls		-
6	Pembongkaran Instalasi Pipa Plumbing dan Listrik existing		1,00	ls		-

B	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pekerjaan pasangan bata		11,33	m2		-
2	Pekerjaan plesteran		52,45	m2		-
3	Pekerjaan pasang keramik lantai Uk. 60x60cm	Ex. Platinum	13,43	m2		-
4	Pekerjaan pasang keramik dinding Uk. 30x60cm	Ex. Platinum	48,42	m2		-
5	Pekerjaan waterproofing Sika	Sika Top 107	16,90	m2		-
C	PEKERJAAN PLAFON					
1	Pemasangan rangka plafond galvalume dan gypsum 9mm	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	17,01	m2		-
2	Drop Plafon	Hollow Mulcindo 0,35 & Jayaboard 9mm	27,20	m'		-
3	List Plafond Shadowline	Jayaboard	16,00	m'		-
4	Pekerjaan cat plafon	Ex. Dulux Pentalite	17,01	m2		-
D	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Pasang closet duduk	TOTO CW 637 J+ Eco Washer	2,00	bh		-
2	Pasang jet shower closet	TOTO TTHX20NBW	2,00	bh		-
3	Pasang stop kran toilet	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
4	Pasang stop kran jet shower closet	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
5	Pasang urinoir	Toto U57M	3,00	bh		-
6	Pasang wastafel	TOTO L568V3	2,00	bh		-
7	Pasang kran wastafel	TOTO TX109 LD	2,00	bh		-
8	Pasang sifon avor	TOTO TX709 AN	2,00	bh		-
9	Pasang stop kran wastafel	TOTO L Valve TX277SV1	2,00	bh		-
10	Pasang selang flexibel 30cm	TOTO T03005	2,00	bh		-
11	Pasang Floordrain	Eco E2FD	3,00	bh		-
12	Pasang partisi penyekat urinal	Toto A100	2,00	unit		-
13	Lemari wastafel 180x55cm	PVC board 12mm fin. Cat Duco	1,00	unit		-
14	Cermin Uk. 150x145cm	Hollow besi 2x4, kaca cermin 5mm	1,00	unit		-
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pintu aluminium (P1)	Ex. YKK hitam	1,00	unit		-
2	Pasang jendela JT1	Ex. YKK hitam dan Asahimas	1,00	unit		-
3	Pasang jendela JT2	Ex. YKK hitam dan Asahimas	1,00	unit		-
F	PEKERJAAN PARTISI TOILET					
1	Partisi Kubikel Toilet 12mm (Phenolic Resin)	Phenolic Resin 12mm, Green	11,24	m2		-
2	Engsel Pintu	Stainless steel	6,00	bh		-
3	Kaki Penyangga Stainless Steel	Stainless steel	8,00	bh		-
4	Handle Pintu	Stainless steel	2,00	bh		-
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Intalasi titik lampu NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	4,00	titik		-
2	Instalasi stop kontak dinding NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	1,00	titik		-
3	Intalasi exhaust fan plafond NYM 3x2,5mm2	Supreme, Boss	2,00	titik		-
4	Pasang saklar ganda	Panasonic	1,00	bh		-
5	Pasang stop kontak dinding	Panasonic	1,00	bh		-
6	Pasang lampu downlight 12W	Philips	3,00	bh		-
7	Pasang Exhaust Fan	Panasonic	2,00	bh		-
8	Pasang Lampu LED strip	Philips	14,63	m'		-
H	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
1	Pipa Ø 63 mm (PPR PN 10)	Westpex	8,51	m'		-
2	Pipa Ø 20 mm (PPR PN 10)	Westpex	30,16	m'		-
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS					
1	Pipa PVC type D 4" (Riser main line) vertical	Rucika	5,45	m'		-
2	Pipa PVC type D 3" (Riser main line) vertical	Rucika	15,85	m'		-
3	Pipa PVC type D 4" (line horizontal)	Rucika	10,50	m'		-
4	Pipa PVC type D 3" (line horizontal)	Rucika	2,00	m'		-
5	Pipa PVC type D 2,5" (line horizontal)	Rucika	3,00	m'		-
6	Coring Plat Beton Ø5"		2,00	titik		-
7	Coring Plat Beton Ø4"		3,00	titik		-
8	Coring Plat Beton Ø3"		5,00	titik		-
I	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	PERBAIKAN MUSHOLLA WANITA LANTAI 2					
1	Perbaikan Kebocoran Atap Musholla Wanita Lt. 2		1,00	Ls		-
2	Pengecatan Dinding Dalam Musholla Wanita Lt. 2	Ex. Dulux Watershield	40,58	m2		-
3	Cat Plafon Musholla Wanita Lt. 2	Ex. Dulux Pentalite	17,04	m2		-
					Jumlah	-
					PPN 11%	-
					GRAND TOTAL	-
					PEMBULATAN	-