

PEKERJAAN : RENOVASI PAVING PARKIR MOTOR EPARTEMEN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN
LOKASI : KAMPUS ITS SUKOLILO, SURABAYA

NO	PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	B	C	D	E	F
I	PEK. PERSIAPAN				
1	Pembersihan lokasi	1,00	ls		
2	Pembongkaran Railling akses existing	1,00	ls		
				SUB TOTAL	
II	PEKERJAAN SARANA DAN PRASARANA				
1	Pekerjaan galian tanah kanstin	1,68	m3		
2	Urugan sirtu peninggian t = 10 cm	83,46	m3		
3	Urugan Pasir t = 5 cm	41,73	m3		
4	Pekerjaan spesi 1 pc : 3 ps	1,26	m3		
5	Pemasangan Paving Stone segi enam model 3D	834,60	m2		
6	Stopper/Uskup tebal 6 cm abu -abu k=350	140,10	m1		
7	Kanstin Trap uk. 15.25.40 ; K-175	140,10	m1		
				SUB TOTAL	
				TOTAL	
				PPN 11%	
				JUMLAH	