

PEKERJAAN PENGEMBANGAN RENOVASI PARKIRAN MOBIL DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN

No Bill	Item	Description	Specification	Unit	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total
1	0	PEKERJAAN PAVING						
1	1	Pembongkaran Paving		m2	1859,36			
1	2	Urugan sirtu padat tebal 27 cm	Sirtu	m3	502,03			
1	3	Pemasangan paving lama		m2	1859,36			
1	4	Pemasangan Paving Baru 5%		m2	0,00			
1	5	Pengecatan Marka Jalan		m2	20,20			
2	0	PEKERJAAN KANSTIN						
2	1	Pembongkaran kanstin		m	439,20			
2	2	Pemasangan kanstin		m	439,20			
2	3	Pengecatan kanstin		m2	101,02			
3	0	PEKERJAAN SALURAN AIR						
3	1	Pekerjaan galian tanah untuk pipa dan bak kontrol		m3	0,00			
3	2	Pemasangan Pipa PVC 8" D		m	0,00			
3	3	Pekerjaan cor Bak Kontrol 40*40*40 cm		m3	0,00			
3	4	Pembuatan tutup bak kontrol (uk 50 x 50)	plat t 5mm	bh	0,00			
3	5	Urug Kembali galian		m3	0,00			
4	0	PEKERJAAN LAIN - LAIN						
4	1	Bongkar pasang pintu gate Teknik Lingkungan		ls	1,00			
							TOTAL	
							PPN 11%	
							JUMLAH	