

BOQ

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Renovasi Laboratorium 205

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Harga
A	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembongkaran Plafon Eksisting dan Meja Counter Laboratorium	1	Ls	Rp	-
2	Pembongkaran Indoor Unit AC Split	4	Unit	Rp	-
B	Pekerjaan Plafon				
1	Pemasangan Plafon Gypsum	83,18	M2	Rp	-
2	Pemasangan Drop Ceiling Gypsum	18,69	M1	Rp	-
3	Pemasangan Lis Plafon Shadow Line	56,29	M1	Rp	-
4	Pengecatan Plafon	85,05	M2	Rp	-
C	Pekerjaan Dinding				
1	Pembuatan dan Pemasangan Backdrop Informasi	3,47	M2	Rp	-
2	Pembuatan dan Pemasangan Backdrop Papan Tulis	6,32	M2	Rp	-
3	Pembuatan dan Pemasangan Papan Tulis Kaca Glasstone	3,6	M2	Rp	-
4	Pembuatan dan Pemasangan Backdrop Nama Laboratorium, Uk. P. 232 x T. 65 Cm	1	Set	Rp	-
5	Pemasangan Dinding Partisi Single Gypsum	3,39	M2	Rp	-
6	Pengecatan Dinding	90,38	M2	Rp	-
7	Pembuatan Mural	13,66	M2	Rp	-
8	Pembuatan dan Pemasangan Letter Dinding Acrylic - Lambang ITS	32	Cm	Rp	-
9	Pembuatan dan Pemasangan Letter Cutting Sticker	257	Cm	Rp	-
10	Pengecatan Plint Dinding	21,47	M1	Rp	-
D	Pekerjaan Kelistrikan				
1	Pemasangan Titik Lampu TL, 1 x 36 Watt	16	Titik	Rp	-
2	Pemasangan Titik Lampu Downlight Spot LED, 5 Watt	5	Titik	Rp	-
3	Pemasangan Hidden Lamp, LED Flex	18,69	M1	Rp	-
4	Pemasangan Titik Stop Kontak Dinding	13	Titik	Rp	-
5	Pemasangan Titik Stop Kontak AC	4	Titik	Rp	-
6	Pemasangan Saklar Tuggal	1	Titik	Rp	-
7	Pemasangan Saklar Ganda	2	Titik	Rp	-
E	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela				
1	Pengecatan Kusen Eksisting	129,78	M1	Rp	-
2	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Multiplek Kombinasi Kaca, Fin. HPL	3	Buah	Rp	-
3	Pemasangan Engsel Pintu	3	Set	Rp	-
4	Pemasangan Kunci Tanam Besar - 2x Putar	2	Set	Rp	-
5	Pemasangan Grendel Tanam Pintu	1	Set	Rp	-
6	Pemasangan Handle Tarik Pintu	3	Set	Rp	-
7	Pembuatan Backdrop Jendela	5,89	M2	Rp	-
8	Pemasangan Sticker Kaca	6,67	M2	Rp	-
F	Pekerjaan Meubelair				
1	Refinish Meja Laboratorium, Uk. P.136 x L.63.5 x T.89 cm	12	Buah	Rp	-
2	Refinish Meja Laboratorium, Uk. P.79,5 x L.63.5 x T.89 cm	4	Buah	Rp	-
3	Refinish Meja Counter Dinding Laboratorium	13	M1	Rp	-
4	Pembuatan Lemari Simpan Build-in	20,62	M2	Rp	-
5	Pembuatan Cover Lemari Simpan Besi	1,5	M2	Rp	-
6	Pengecatan Lemari Simpan Besi Eksisting	2	Buah	Rp	-
7	Pembuatan Meja Kerja dengan Kabinet Simpan, Uk. P. 160 x L. 75 x T. 75 Cm	3	Buah	Rp	-
G	Pekerjaan Akhir				
1	Pembersihan Lokasi	1	Ls	Rp	-
2	Pemasangan Indoor Unit AC Split	4	Unit	Rp	-
		Total		Rp	-
		PPN 11%		Rp	-
		Jumlah		Rp	-
		Pembulatan		Rp	-