

Nama Pekerjaan : Pemasangan Paving dan Pembuatan Bangku Beton
Lokasi : Departemen Teknik Kelautan
Unit/Departemen : Departemen Teknik Kelautan FTK - ITS
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	39,60 m ²		
2	Pembongkaran Rabat / Keramik Lantai	10,30 m ³		
II	PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING			
1	Pengurugan Sirtu Padat (Semi-Mechanic)	12,36 m ³		
2	Pengurugan Pasir Paving	5,70 m ³		
6	Pemasangan Paving Stone Baru - Abu-Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm	102,96 m ²		
8	Pemasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 1/2 Bata	3,20 m ²		
9	Plesteran Halus	5,24 m ²		
10	Acian	5,24 m ²		
11	Pekerjaan Benangan	27,20 m ¹		
12	Pengecatan Dinding Luar Baru	5,24 m ²		
III	PEKERJAAN MEJA DAN BANGKU BETON 9 UNIT			
1	Galian Tanah	6,05 m ³		
2	Pembuatan Lantai Kerja	1,51 m ³		
3	Pengurugan Tanah Kembali	0,86 m ³		
4	Pekerjaan Meja Beton	2,30 m ³		
5	Pekerjaan Bangku Beton	3,24 m ³		
6	Plesteran Halus	31,05 m ²		
7	Acian	31,05 m ²		
8	Pekerjaan Benangan	142,20 m ¹		
9	Pekerjaan Waterproofing	31,05 m ²		
IV	PEKERJAAN TAMAN			
1	Penanaman Pohon Ketapang Kencana Tinggi 1,5 Meter	4,00 buah		
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
1	Pemasangan Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm	97,95 m ¹		
2	Pemasangan Stopkontak isi 3 Lubang	9,00 buah		
VI	PEKERJAAN AKHIR			
1	Pembersihan	102,96 m ²		
Sub Total				
PPN 11%				
Total				
Pembulatan				

No.	Uraian Pekerjaan	Spesikasi Material	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	-	-
II	PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING		
1	Pengurugan Sirtu Padat (Semi-Mechanic)	Sirtu	Lokal
2	Pengurugan Pasir Paving	Pasir Urug	Lokal
3	Pemasangan Kanstin - Tipe S	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
		Pasir Pasang	Lokal
		Kanstin S Uk. 21x10,5x15 cm	Lokal
4	Pemasangan Kanstin Trap Baru	Semen PC - 40 kg	
		Pasir Pasang	Lokal
		Kanstin Trap Uk. 15x25x40 cm	Lokal
5	Pemasangan Paving Stone Eksisting Kembali	Pasir Pasang	Lokal
6	Pemasangan Paving Stone Baru - Abu-Abu Persegi Panjang Tebal 6 cm	Pasir Pasang	Lokal
		Paving Stone Persegi Panjang Abu-abu tebal 6 cm	Lokal
7	Pengurugan Tanah Taman	Tanah Taman	Lokal
8	Pemasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 1/2 Bata	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
		Pasir Pasang	Lokal
		Bata Merah	Lokal
9	Plesteran Halus	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
		Pasir Pasang	Lokal
10	Acian	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
11	Pekerjaan Benangan	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
		Pasir Pasang	Lokal
12	Pengecatan Dinding Luar Baru	Cat Dinding Luar	Dulux Catylac
III	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE		
1	Pemasangan Talang PVC Kotak 4"	Talang PVC Persegi	Grand Master
2	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	Pipa PVC	Wavin
3	Pembuatan Bak Kontrol 30 cm x 30 cm	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
		Pasir Pasang	Lokal
		Besi Siku	Lokal
		Besi Beton Polos	Lokal
IV	PEKERJAAN KANOPI DAN PAGAR		
1	Galian Tanah	-	-
2	Pondasi Setempat 20 x 40 x 80 cm	Semen PC - 40 kg	Tiga Roda / Dynamix
		Pasir Pasang	Lokal
		Batu Pecah	Lokal
		Besi Beton Polos	Lokal
3	Pemasangan Atap UPVC Twinwall Rangka Pipa Galvanis 2,5"	Pipa Besi 2,5"	Lokal
		Atap UPVC	Skydeck / Amari
4	Pengecatan Besi	Cat Besi	Emco / Avian
5	Pagar Pipa Galvanis 3" dan Hollow 5 x 5 cm	Pipa Besi 3"	Lokal
6	Pemasangan Signage Desain Interior Plat Besi Finis	Stainless Steel 304	Lokal
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Instalasi Lampu	Kabel NYY 2 x 1,5 mm	Supreme
		Pipa Conduit	Niso / setara
2	Pemasangan Lampu LED TL Outdoor, Isi 1 Lampu Panjang 120 cm	Fitting Lampu TL Outdoor, Isi 1 Lampu	Philips / Panasonic
		Lampu LED TL Panjang 120 cm	Philips
3	Pemasangan Saklar Ganda/Seri	Saklar	Broco / Panasonic