

Pembangunan Pos Jaga Bundaran Mulyosari ITS

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat.	Sat. Harga	Sub Jml. Harga
	PEK. SIPIL				
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan lokasi awal sampai selesai	1,00	m2	-	-
2	Uitzet dan bouwplank	19,95	m'	-	-
B.	PEKERJAAN TANAH				
B-1	URUGAN				
1	Pasir urug	1,12	m3	-	-
2	Pengurugan tanah dengan pemadatan	21,08	m3	-	-
3	Amstamping	1,12	m3	-	-
4	Galian pondasi	11,24	m3	-	-
5	Pas. Pondasi batu kali	6,42	m3	-	-
6	Urug tanah kembali	2,57	m3	-	-
7	Pengurugan dan pemadatan 20cm	3,00	m3	-	-
C.	PEKERJAAN BETON				
C-1	PLAT SETEMPAT				
1	Galian plat setempat	3,84	m3	-	-
2	Urug pasir bawah plat setempat	0,22	m3	-	-
3	Lantai kerja	0,22	m3	-	-
4	Cor plat setempat 60X60x20				
	Pek. Beton	0,43	m3	-	-
	Pek. Pembesian	95,43	kg	-	-
	Pek. Begisting	2,88	m2	-	-
1	Galian Strous Dia 30 cm P=6 m	36,00	m1	-	-
4	Cor Strous				
	Pek. Beton	2,55	m3	-	-
	Pek. Pembesian	362,80	kg	-	-
5	Buang bekas galian	5,52	m3	-	-
C-2	SLOOF				
1	Lantai kerja	0,48	m3	-	-
2	Cor sloof S1 15/30				
	Pek. Beton	1,45	m3	-	-
	Pek. Pembesian	205,63	kg	-	-
	Pek. Begisting	19,32	m2	-	-
C-3	KOLOM				
1	Cor kolom K1-1 15/15				
	Pek. Beton	1,01	m3	-	-
	Pek. Pembesian	158,91	kg	-	-
	Pek. Begisting	27,00	m2	-	-
C-4	BALOK				
1	Cor Balok B1 15/20				
	Pek. Beton	0,63	m3	-	-
	Pek. Pembesian	77,02	kg	-	-
	Pek. Begisting	8,36	m2	-	-
2	Cor Balok RB 12/15				
	Pek. Beton	0,47	m3	-	-
	Pek. Pembesian	77,02	kg	-	-
	Pek. Begisting	6,27	m2	-	-

C-5	PLAT BETON				
1	Cor Plat Lantai t-10 Cm				
	Pek. Beton	1,50	m3	-	-
	Pek. Pembesian	267,93	kg	-	-
	Pek. Lantai Kerja t = 5 cm	0,75	m2	-	-
2	Cor Canopy t-10 Cm				
	Pek. Beton	0,59	m3	-	-
	Pek. Pembesian	86,31	kg	-	-
	Pek. Begisting	6,86	m2	-	-
	PEK. ARSITEKTUR				
A.	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasang bata ringan	50,31	m2	-	-
2	Pas. Bata Rolag 1Pc 5Pc	11,19	m2	-	-
3	Plesteran	123,01	m2	-	-
4	Acian	114,70	m2	-	-
5	Benangan sudut pada dinding	62,60	m'	-	-
B.	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pasang plafond gypsum board 9 mm	9,12	m2	-	-
2	Pasang list	20,05	m2	-	-
3	Pasang plafond calsiboard 6 mm	12,49	m2	-	-
C.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA				
1	Pasang kusen alumunium 4"	23,50	m1	-	-
2	Pasang Daun pintu WPC (Wood Plastic Composit)	1,00	unit	-	-
3	Pas. Daun jendela	3,47	unit	-	-
4	Pas. Pintu PVC kamar mandi	1,00	unit	-	-
5	Pas. Jendela boven	1,00	unit	-	-
6	Pas. Meja Kerja Uk. 100x50x75	2,00	unit	-	-
7	Pas. Kursi Kerja	2,00	unit	-	-
D.	PEKERJAAN KERAMIK				
1	Pas. Granit lantai 60x60	7,25	m2	-	-
2	Pas. Granit lantai teras 60x60	6,14	m2	-	-
3	Pas. Keramik lantai Kamar mandi 30x30 (platinum)	9,94	m2	-	-
4	Pas. Keramik dinding Kamar mandi 30x60 (platinum)	19,18	m2	-	-
6	Pas. Bata Ekspos Tempel	8,28	m2	-	-
7	Pas. Batu Alam	5,44	m2	-	-
E.	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pas. Double Kran Shower	1,00	unit	-	-
2	Pas. Closet Duduk + Jet Spray	1,00	unit	-	-
3	Pas. Floor drain	1,00	unit	-	-
4	Pas. Bio Septic Tank	1,00	unit	-	-
5	Pas. Tandon bawah kap. 2 m3.	1,00	unit	-	-
6	Pas. Pompa air autometric	2,00	unit	-	-
F.	PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR DAN AIR BERSIH				
1	Pas. Pipa d. 4"	4,00	m'	-	-
2	Pas. Pipa d. 3"	8,00	m'	-	-
3	Pas. Pipa d. 2,5"	11,00	m'	-	-
4	Pas. Pipa d. 3/4"	6,00	m'	-	-

G.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Instalasi titik lampu led 10 watt	5,00	ttk	-	-
2	Pas. Instalasi stop kontak	2,00	ttk	-	-
3	Pas. Saklar ganda	2,00	bj	-	-
4	Pas. Stop kontak	3,00	bj	-	-
5	Pas. Box MCB	1,00	bj	-	-
H.	PEKERJAAN BESI DAN ASESORIS				
1	Pas. Kisi kisi hollow 4x6	4,48	m2	-	-
2	Pas. Letter acrylic menyala + Lampu asesoris (POS SKK 1)	1,00	ls	-	-
I.	PEKERJAAN ATAP				
1	Rangka atap galvalume	22,61	m2	-	-
2	Pas. Atap spandex	25,20	m2	-	-
3	Pas. Kasiplank	20,20	m1	-	-
J.	PEKERJAAN CAT DAN WATER PROOFING				
1	Alkali resisting primer	51,53	m1	-	-
2	Cat dinding luar ex. Dulux weathershield	51,53	m2	-	-
3	Cat dinding dalam	37,87	m2	-	-
4	Cat plafond	9,12	m2	-	-
5	Waterproof talang	7,70	m2	-	-
6	Cat list plank	20,20	m1	-	-
7	Cat Coating Bata Ekspos Tempel	13,72	m2	-	-
	PEK. TAMAN				
A.	PEKERJAAN TANAH DAN TAMAN				
1	Tanah Taman tinggi 30cm	3,08	m3	-	-
2	Tanam Rumpul Gajah Mini	10,25	m2	-	-
3	Pohon Pucuk Merah	2,00	bh	-	-
4	Pohon Bromelia	5,00	bh	-	-
5	Pohon Ketapang Kencana Varigata t=2mtr	2,00	bh	-	-
B.	PEKERJAAN LANDSCAPE				
1	Pasang bata ringan	1,65	m2	-	-
2	Plesteran	3,30	m2	-	-
3	Acian	2,48	m2	-	-
4	Benangan sudut pada dinding	6,60	m'	-	-
5	Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Dibawah Paving)	1,03	m3	-	-
6	Pekerjaan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	20,50	m2	-	-
7	Pekerjaan Stopper / Uskup Tbl.6 cm Abu Abu	24,30	m1	-	-
8	Pas. Kanstin Uk. 40x30x15	20,70	m'	-	-
				Jumlah	-
				PPN 11 %	-
				Jumlah Seluruh	-
				Dibulatkan	-