

Proyek : Pekerjaan Perbaikan Atap Soshoran, Renovasi Kelas dan Kusen Departemen Arsitektur
Lokasi Proyek : Departemen Arsitektur, FTSLK, Kampus ITS Sukolilo Surabaya
Jenis Pekerjaan : Sipil, Arsitektur, dan Interior

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I	PERBAIKAN ATAP					
1	Pekerjaan plesteran kamprot selasar gedung B lantai 2					
	1 Plesteran dinding bekas atap sosoran	Semen PC - Semen Gresik	133,06	m2		
	2 Plesteran kamprot bekas atap sosoran	Semen PC - Semen Gresik	133,06	m2		
					JUMLAH TOTAL I	
II	PEKERJAAN GUDANG LT.1					
	1 Pembongkaran partisi eksisting (terkena rayap)	Eksisting	18,70	m2		
	2 Pembongkaran kusen	Eksisting	6,58	m'		
	3 Pembongkaran daun pintu	Eksisting	1,00	unit		
	4 Kusen alumunium 4"	Alexindo	83,31	m'		
	5 Kaca polos 5 mm	Mulia	23,19	m2		
	6 Daun Jendela Alumunium Casement Komplit Aksesoris	Alexindo	1,00	unit		
	7 Daun Pintu Alumunium Kaca Komplit Aksesoris	Alexindo+Mulia Customize	1,00	unit		
					JUMLAH TOTAL II	
III	PEKERJAAN SMARTCLASS RUANG SA -302					
1	Pekerjaan Persiapan					
	1 Pembersihan awal dan akhir	Eksisting	1,00	ls		
	2 Bongkar kusen pintu dan daun pintu	Eksisting	3,17	m2		
	3 Bongkar kusen jendela dan daun jendela	Eksisting	40,16	m2		
2	Pekerjaan Pintu dan Jendela					
	1 Daun pintu multiplek 15 mm finish lapis HPL	Multiplek 15 mm finish HPL	2,00	unit		
	2 Kusen alumunium 4" - pintu	Alexindo	5,71	m'		
	3 Daun Jendela Alumunium Casement Type 1 - Jendela D	Alexindo	116,00	m'		
	4 Daun Jendela Alumunium Casement Type 2 - Samping P	Alexindo	8,68	m'		
	5 Daun Jendela Alumunium Casement Type 3 - Atas Pintu	Alexindo	11,60	m'		
	6 Kusen alumunium 4" - jendela	Alexindo	136,28	m'		
	7 Kaca polos 5 mm - Jendela Type 1	Mulia	33,00	m2		
	8 Kaca polos 5 mm - Jendela Type 2	Mulia	1,10	m2		
	9 Kaca polos 5 mm - Jendela Type 3	Mulia	1,99	m2		
3	Pekerjaan Plafond					
	1 Pembongkaran rangka dan plafond lama	Eksisting	83,15	m2		
	2 Pasang plafon datar gypsumboard 9 mm komplit rangka	Aplus	83,15	m2		
	3 Pasang drop ceiling plafon	Aplus	38,31	m'		
	4 Pasang Shadowline	Aplus	38,31	m'		
	5 Pengecatan Plafon	Dulux Catylac	83,15	m2		
4	Pekerjaan Lantai					
	1 Pembongkaran keramik eksisting	Eksisting	83,15	m2		
	2 Granit lantai uk. 60x60 cm	Granito	83,15	m2		
	3 Pasang plint granit uk. 10x60 cm	Granito	38,31	m'		
5	Pekerjaan Dinding					
	1 Pengecatan interior dinding	Dulux Catylac	156,60	m2		
	2 Pengecatan exterior dinding	Dulux Catylac	17,47	m2		
6	Pekerjaan MEP					
	1 Pasang instalasi lampu sembunyi drop plafon	Eterna	1,00	titik		
	2 Pasang lampu sembunyi	Civilite	37,83	m'		
	3 Pasang instalasi lampu downlight	Eterna + Civilite	10,00	titik		
	4 Pasang armateur lampu downlight + bohlam LED 9W	Phillips	10,00	titik		
	5 Pasang instalasi stop kontak dinding	Panasonic	5,00	titik		
	6 Pasang instalasi saklar ganda	Panasonic	3,00	titik		
	7 Pasang instalasi stop kontak lantai	Panasonic	5,00	titik		
	8 Pasang Instalasi Kabel - belakang backdrop	Eterna	1,00	ls		
7	Pekerjaan Interior dan Mebelair					
	1 Backdrop dan white board kaca Ukuran 3,45 x 8,00 m	Multiplek 15 mm fin. HPL Customize	27,60	m2		
	2 Pasang softboard dinding 1,6 x 2,5 m	Frame Multiplek fin. Kain Ateja + Rubber S	1,00	unit		
	3 Meja belajar kapasitas 2 orang berhadap + softboard	Multiplek 15 mm fin. HPL Customize	10,00	unit		
					JUMLAH TOTAL III	
IV	PEKERJAAN PENGECATAN PAGAR DAN POS DEPAN					
1	Pekerjaan Pengecatan Pagar					
	1 Pengecatan pagar eksisting	Nippon Paint	145,10	m'		
	2 Pengecatan Pilar Entrance	Nippon Paint	20,80	m2		
					JUMLAH TOTAL IV	

V	Pekerjaan Kusen,dan Jendela tangga					
	1 Pembongkaran Kusen Eksisting	Eksisting	4,50	m2		
	2 Plesteran 1 pc : 3 ps - Bekas Bongkaran Kusen	Semen PC-Semen Gresik	1,80	m2		
	3 Benangan 1 pc : 3 ps	Semen PC-Semen Gresik	18,00	m1		
	4 Acian	Semen PC-Semen Gresik	1,80	m2		
	5 Kusen aluminium 4" Ex Alexindo - Brown	Alexindo	14,00	m2		
	6 Kaca Polos tbl 5 mm	Mulia	4,20	m2		
					JUMLAH TOTAL VII	
VI	Pekerjaan Perbaikan Dinding Retak					
	1 Plesteran dinding retak R.G206	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
	2 Plesteran dinding retak R.G207	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
	3 Plesteran dinding retak R.G208	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
	4 Plesteran dinding retak R.G209	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
	5 Plesteran dinding retak R.G203	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
	6 Plesteran dinding retak R.G202	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
	7 Plesteran dinding retak R.G201	Semen PC-Semen Gresik + Sika bond	7,00	m2		
					JUMLAH TOTAL VIII	
VII	Pekerjaan Pengecatan Ruang Dosen					
	1 Pengecatan Dinding - Bekas perbaikan retak	Catylac Exterior	100,00	m2		
					JUMLAH TOTAL IX	
					TOTAL	
					PPN 11%	
					Jumlah	
					Pembulatan	