

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Renovasi Ruang Coworking Space Pascasarjana WA. 401 Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS

Lokasi : Kampus ITS Sukolilo, Surabaya

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Harga
A	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembongkaran plafon	97,14	M2		
2	Pembongkaran dinding bata	17,14	M2		
3	Pembongkaran indoor unit AC split	3	Unit		
B	Pekerjaan Dinding				
1	Pemasangan dinding partisi double gypsum rangka metal s	8	M2		
2	Pengecatan Alkali Sealer Dinding Dalam	174,36	M2		
3	Pengecatan dinding dalam	174,36	M2		
4	Pengecatan Plint Dinding	67,54	M		
5	Pembuatan dan pemasangan backdrop dinding	3,48	M2		
6	Refinish backdrop papan tulis eksisting	8,69	M2		
7	Pembuatan Mural	25,39	M2		
C	Pekerjaan Plafon				
1	Pemasangan plafon gypsum rangka metal hollow	97,14	M2		
2	Pemasangan plafon up ceiling	13,55	M		
3	Pengecatan plafon dalam	100	M2		
D	Pekerjaan Lantai				
1	Pemasangan lantai vinyl	16,51	M2		
E	Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela				
1	Pemasangan kusen aluminium profil 3"	41,47	M		
2	Pemasangan kaca mati	8	M2		
3	Pekerjaan Sealant Kusen Alumunium dan Kaca	138	M		
4	Pembuatan dan pemasangan daun pintu multiplek kombinasi kaca	5	Buah		
5	Pemasangan engsel pintu - stainless	5	Set		
6	Pemasangan grendel tanam pintu	2	Set		
7	Pemasangan kunci 2x putar	3	Set		
8	Pemasangan lever handle	3	Set		
9	Pembuatan dan pemasangan box gorden	7,84	M2		
10	Pemasangan Sticker Kaca	4,78	M2		
F	Pekerjaan Kelistrikan				
1	Instalasi titik stop kontak dinding	9	Titik		
2	Instalasi titik lampu downlight LED square	16	Titik		
3	Instalasi titik lampu downlight spot LED	21	Titik		
4	Instalasi hidden lamp LED flex	26	M		
5	Pemasangan saklar tunggal	3	Titik		
6	Pemasangan saklar ganda	3	Titik		
7	Pemasangan kembali indoor unit AC Split	3	Unit		
G	Pekerjaan Meubelair				
1	Pembuatan meja kerja kaki besi hollow, uk. p. 90 cm	24	Buah		
H	Pekerjaan Akhir				
1	Pembersihan lokasi	97,14	M		
				Total	
				PPN 11%	
				Jumlah	