

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 X 3)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN BONGKARAN				
1	Uitzet / Pengukuran Ulang Lokasi	1,00	ls		
2	Pek. Pembersihan Area Taman & Paving lama	242,78	m2		
3	Bongkar Atap Canopy Taman Melon	66,48	m2		
B	PEKERJAAN PENINGGIAN TANAH				
1	Pek. Urukan & Pemadatan tanah 20 cm	43,00	m2		
2	Pasangan Tanah Paving Block (t = 6 cm) 80%	141,03	m2		
C	PEKERJAAN CANOPY				
1	Pek. Canopy Taman Melon	113,77	m2		
2	Pek. Canopy Taman Melon Tengah	37,41	m2		
	Pek. Pasang Pondasi Tiang	0,22	m3		
	Tiang Besi	16,00	unit		
3	Pek. Canopy Taman Orange	66,48	m2		
	Pek. Pasang Pondasi Tiang	0,22	m3		
	Tiang Besi	6,00	unit		
D	PEKERJAAN PEMBUATAN MEJA DAN KURSI				
1	Pekerjaan Set Meja & Kursi Taman Melon (9 set)	1,00	LS		
2	Pekerjaan Set MejaTaman Orange (5 unit)	1,00	LS		
E	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pekerjaan Instalasi Stop kontak	9,00	titik		
F	PEKERJAAN LAPANGAN BASKET				
1	Pekerjaan Epoxy Lantai	-	m2		

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

No.	Koofisien	Satuan	Upah/ Bahan	Harga Satuan	Harga Upah	Harga Bahan	Jumlah Harga
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN						
A.1.1	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AREA TAMAN DAN KANOPI LAMA						
	Upah :						
	0,0500	OH	Pekerja				
	0,0250	OH	Mandor				
	1,0000	LS	Alat Bantu				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
A.1.2	PEKERJAAN BONGKAR ATAP KANOPI TAMAN MELON						
	Upah :						
	0,2000	OH	Pekerja				
	0,0100	OH	Mandor				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
A.2	PEKERJAAN PENINGGIAN TANAH						
	A.2.1 PEKERJAAN URUKAN DAN PEMADATAN TANAH						
	Upah :						
	0,8300	OH	Pekerja				
	0,0830	OH	Mandor				
	0,0500	jam	Sewa Stamper				
	1,200	OH	Pasir uruk				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
	A.2.2 PEKERJAAN PASANGAN PAVING BLOCK						
	Upah :						
	1,000	OH	Pekerja				
	0,150	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,000	M2	Paving blok Holand 6 cm K : 175				
	0,100	M3	Pasir pasang				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
A.3	PEKERJAAN CANOPY						
	A.3.1 PEKERJAAN CANOPY TAMAN MELON						
	Rangka Kanopi						
	Upah :						
	0,400	OH	Pekerja				
	0,100	OH	Tukang besi				
	0,010	OH	Kepala Tukang				
	0,005	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,150	kg	Pipa Besi 2"				
	0,100	kg	Cat Besi				
	Penutup atap Kanopi						
	Upah :						
	0,120	OH	Pembantu				

	0,060	OH	Tukang				
	0,006	OH	Kepala Tukang				
	0,006	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,000	lbr	Atap Canopy Alderon 2 Layer				
	10,000	buah	mur baut atap				
			J u m l a h				
			D i b u l a t k a n				
	A.3.2 PEKERJAAN CANOPY TAMAN MELON TENGAH						
	Rangka Kanopi						
	Upah :						
	0,400	OH	Pekerja				
	0,100	OH	Tukang besi				
	0,010	OH	Kepala Tukang				
	0,005	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,150	kg	Pipa Besi 2"				
	0,100	kg	Cat Besi				
	1,000	unit	Tiang 2 inchi				
	Penutup atap Kanopi						
	Upah :						
	0,120	OH	Pembantu				
	0,060	OH	Tukang				
	0,006	OH	Kepala Tukang				
	0,006	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,000	lbr	Atap Canopy Alderon 2 Layer				
	10,000	buah	mur baut atap				
			J u m l a h				
			D i b u l a t k a n				
	A.3.3 PEKERJAAN CANOPY TAMAN ORANGE						
	Rangka Kanopi						
	Upah :						
	0,400	OH	Pekerja				
	0,100	OH	Tukang besi				
	0,010	OH	Kepala Tukang				
	0,005	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,150	kg	Pipa Besi 2"				
	0,100	kg	Cat Besi				
	1,000	unit	Tiang 2 inchi				
	Penutup atap Kanopi						
	Upah :						
	0,120	OH	Pembantu				
	0,060	OH	Tukang				
	0,006	OH	Kepala Tukang				
	0,006	OH	Mandor				
	Bahan :						
	1,000	m2	Atap Canopy Rooftop				
	10,000	buah	mur baut atap				
			J u m l a h				
			D i b u l a t k a n				
	Pek. Pasang Pondasi Tiang						

	Upah :						
	1,200	OH	Pembantu				
	0,200	OH	Tukang				
	0,020	OH	Kepala Tukang				
	0,060	OH	Mandor				
	Bahan :						
	0,541	m2	Batu Pecah				
	0,558	m2	Pasir Beton				
	5,750	sak	Semen PC 40 Kg				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
A.4	PEKERJAAN PEMBUATAN MEJA DAN KURSI						
	A.4.1 Pekerjaan Set Meja & Kursi Taman Melon (9 unit)						
	Upah :						
	1,323	OH	Pekerja				
	0,010	OH	Kepala Tukang				
	0,015	OH	Mandor				
	Bahan :						
	5,000	m3	Bata ringan				
	2,020	m3	Cor Beton				
	113,040	m2	Finishing Cat exterior				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
	A.4.2 Pekerjaan Set Meja Taman Orange (5 unit)						
	Upah :						
	1,323	OH	Pekerja				
	0,010	OH	Kepala Tukang				
	0,015	OH	Mandor				
	Bahan :						
	291,000	m2	Kalsiboard 4 mm				
	2,020	m3	Skrup roofing & seal				
	291,000	m2	Finishing Cat exterior				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
A.5	MEMASANG INSTALASI STOP KONTAK						
	Upah :						
	0,0010	Oh	Pekerja				
	0,2000	Oh	Tukang				
	0,0500	Oh	Kepala Tukang				
	Bahan :						
	7,5000	m2	Kabel, NYM 3 x 2,5 mm				
	1,0000	unit	Stop kontak				
	0,6250	batang	Pipa PVC K. 3/4"				
	1,0000	buah	T-Dos PVC				
			Jumlah				
			Dibulatkan				
A.6	PEKERJAAN LAPANGAN BASKET						
	PEKERJAAN EPOXY LANTAI						
	Upah :						
	0,3500	Oh	Pekerja				
	0,6500	Oh	Tukang				
	0,1500	Oh	Kepala Tukang				
	Bahan :						
	1,0000	m2	Propan Water base 2mm				

			Jumlah				
			Dibulatkan				